

REVELIN KOMPAKTA/2 220 VOLT

RIEMPIMENTI-MICROPALI-GEOTERMIA

BETONCINI-CEMENTO-SPRITZ BETON FINI



ATTENZIONE

LE PRESTAZIONI DI PORTATA
E PRESSIONE POSSONO VARIARE
NOTEVOLMENTE A SECONDA
DEI MATERIALI

ALTEZZA CARICO 110 CM
ALTEZZA TOTALE 145 CM
DIMENSIONI:
LUNGHEZZA 74 CM
LARGHEZZA 70 CM
PESO TOTALE 105 KG
CAPIENZA 2/3 SACCHI DA 25 KG

PORTATA: DA 5 A 25 LT MIN
PRESSIONE 30 BAR
(DIPENDE DAL MATERIALE)
TUBAZIONE: FINO A 40-50 MT
(DIPENDE DAL MATERIALE)
GRANULOMETRIA MAX 4/5 MM

OPZIONI:

TUBAZIONI
STATORI REGISTRABILI
AVVIAMENTO A FILO ESTERNO
AVVIAMENTO VIA RADIO

DOTAZIONE:

TUBO MATERIALE 15 MT
CAVO CORRENTE 220 VOLT 20 MT
STATORE 25 LT MIN
POMPA ACQUA (REVERSIBILE)
AVVIAMENTO : DA QUADRO



ATTACCO MISCELATORE REGGISPINTA
TALE SISTEMA PROTEGGE COMPLETAMENTE IL
RIDUTTORE DALLA SPINTA VERSO L'ALTO, SPINTA
CHE VIENE GENERATA DALLA PRESSIONE DI
ESERCIZIO DURANTE L'USO (BREVETTATO)



CAMERA DI MISCELAZIONE ESTRAIBILE PER LA
FACILE ISPEZIONE E PULIZIA
(SISTEMA DI SGANCIO BREVETTATO)



AVVISO ACUSTICO
DI AVVIO



DIAMETRO
260 X 80 MM
POSTERIORE



DIAMETRO
200 X 60 MM E
FRENO RINFORZATO
(ANTERIORE)

CASSETTO PORTA ATTREZZI

